

MARCHE PUBLIC DE TRAVAUX

BORDEREAU DES PRIX UNITAIRES (B.P.U)

Maître de l'ouvrage

Ville de Cayeux sur Mer

Objet de la consultation

**Renouvellement du réseau d'eaux usées
de l'avenue Carnot**

(signature et cachet de l'entreprise)

N°	Désignation du prix	Prix unitaire HT
1	<p>Installation de chantier amenée et repli de matériel</p> <p>Ce prix rémunère au forfait :</p> <p>Au forfait, l'installation de chantier, à raison de 50% à l'ouverture et le solde après repliement du matériel et remise en état des lieux.</p> <p>Il comprend:</p> <ul style="list-style-type: none"> - l'amenée du matériel de chantier - la mise en place dès l'ouverture du chantier d'une base de vie, - la signalisation réglementaire du chantier - Le constat de huissier 	
2	<p>Fourniture et pose en tranchée ouverte d'une canalisation d'assainissement de type PVC CR8 Ø200 avec joint incorporé, y compris le terrassement de la tranchée</p> <p>Le mètre linéaire</p>	
3	<p>Fourniture et mise en œuvre de sable</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture, la mise en œuvre et le compactage de sable de remblai type D1 <p>Le mètre cube</p>	
4	<p>Fourniture et mise en œuvre de Tout venant</p> <p>Ce prix comprend :</p> <p>la fourniture et mise en œuvre de tout venant pour la reconstitution de structure de chaussée et/ou trottoir.</p> <p>Sont compris le transport, le répandage, le réglage par couches successives de 20 cm, le compactage optimum des matériaux</p> <p>toutes sujétions,</p> <p>Le mètre cube</p>	

5	<p>Fourniture et mise en œuvre de GNT 0/31,5 calcaire</p> <p>Ce prix comprend :</p> <p>la fourniture et mise en œuvre de grave naturelle calcaire pour la reconstitution de structure de chaussée et/ou trottoir.</p> <p>Sont compris le transport, le répandage, le réglage par couches successives de 20 cm, le compactage optimum des matériaux toutes sujétions,</p> <p>Le mètre cube</p>	
6	<p>Nivellement et compactage du fond de forme</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le réglage, le compactage soigné du fond de forme en matériaux d'apport repis ci-dessus <p>Le mètre linéaire</p>	
7	<p>Evacuation des matériaux extraits</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - L'évacuation des déblais extraits en décharge <p>Le mètre cube</p>	
8	<p>Fourniture et mise en œuvre en enrobé provisoire</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - La fourniture et la mise en œuvre d'enrobé pour réfection provisoire <p>Le mètre carré</p>	
9	<p>Fourniture et pose d'un regard de visite en béton préfabriqué</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>La fourniture et pose du matériel : élément de fond, réhausse L'étanchéité, les pièces de raccords,</p> <p>La couverture en fonte classe 400</p> <p>Toute fourniture et main d'œuvre</p> <p>L'unité</p>	
10	<p>Croisement d'ouvrage</p> <p>Ce prix comprend :</p> <ul style="list-style-type: none"> - Le terrassement manuel <p>A l'unité</p>	

11	<p>Traitement de l'amiante</p> <p>Ce prix comprend:</p> <p>la réalisation d'un plan de désamiantage pour retrait d'une canalisation en place ou découpe sur une canalisation existante</p> <p>Le retrait de l'amiante et la mise en décharge spécialisée</p> <p>Le forfait</p>	
12	<p>Rabattement de nappe</p> <p>Ce prix comprend:</p> <p>L'installation et le fonctionnement du rabattement de nappe</p> <p>Le pompage éventuel</p> <p>Le forfait</p>	
13	<p>Dossier de récolement</p> <p>Ce prix rémunère :</p> <p>La réalisation du plan de récolement sur calque et support informatique.</p> <p>Il comprend le diamètre, la série et la nature des collecteurs, la date d'exécution des travaux, le repérage précis des regards de visite, bouches d'égout et boites de branchement et les côtes des radiers et TN rattachées au N.G.F.</p> <p>Le forfait</p>	