

CAYEUX SUR MER
Avenue Carnot (Travaux réseau d'eaux usées)

Désignation des Ouvrages	Unité	Quantité	Prix Unitaire	Montant HT
<i>Installation de chantier amenée et repli de matériel.</i>	<i>f</i>	<i>1.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Fourniture et pose canalisation DN 200 CR8</i>	<i>ml</i>	<i>520.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Fourniture et mise en œuvre sable</i>	<i>m3</i>	<i>406.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Fourniture et mise en œuvre tout venant</i>	<i>m3</i>	<i>104.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Fourniture et Réfection en GNT sur 20 cm</i>	<i>m3</i>	<i>104.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Nivellement compactage du fond de forme</i>	<i>ml</i>	<i>624.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Evacuation gravats en décharge</i>	<i>m3</i>	<i>624.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Fourniture et mise en œuvre enrobé provisoire</i>	<i>m2</i>	<i>848.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Fourniture et pose regard préfabriqué DN 1000 inclus fonte hydraulique D 400</i>	<i>u</i>	<i>15.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Croisement travail mécanique</i>	<i>u</i>	<i>82.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Traitement et mise en décharge spécialisée des résidus en Amiante ciment</i>	<i>f</i>	<i>1.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Fourniture, Intallation et Pompage du rabattement de nappe</i>	<i>f</i>	<i>1.00</i>		<i>0.00</i>
<i>Fourniture plan recolement fin de travaux et Test d'étanchéité réseaux EU</i>	<i>f</i>	<i>6.00</i>		<i>0.00</i>
Montant Hors Taxe de la version de base (hors options ou variantes)				0.00
T.V.A			20.00%	0.00
MONTANT TOTAL T.T.C				0.00

**Les branchements d'assainissement sont à la charge du délégataire de service
des réseaux d'assainissement**

